

工程量清单计价汇总表

工程名称:温岭市铁路新区金水河、白居沈河河道拓浚工程

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
一	建筑工程	329095
二	机电设备及安装工程	
三	金属结构设备及安装工程	
四	措施项目	23000
五	其他项目	20811
	合计	372906

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:温岭市铁路新区金水河、白居沈河河道拓浚工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		金水河					156731		
1.1	500101002001	一般土方开挖	河道土方拓浚,机械开挖,小型自卸车运距2km	m3	6366	24.62	156731		
2		白居沈河					63619		
2.1	500101002002	一般土方开挖	河道土方拓浚,机械开挖,挖机翻挖就近堆放平整	m3	5968	10.66	63619		
3		其他					108745		
3.1	500101013001	植被清理	地表树木砍伐、树兜挖除,并清运	项	1	10000.00	10000		
3.2	500108010001	打木桩	松木桩长6m,梢径12cm	根	200	262.50	52500		
3.3	500114009001	草皮护坡	马尼拉满铺,养护期一年	m2	1937.36	23.87	46245		
		合计					329095		

措施项目清单计价表

工程名称:温岭市铁路新区金水河、白居沈河河道拓浚工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		导流工程							
2		施工交通工程					20000		
2.1	500114011001	施工道路	含铺设垫板租费	项	1	20000.00	20000		
3		施工供电工程							
4		施工房屋建筑工程							
5		其他施工临时工程					3000		
5.1	500114011002	施工临时用房		项	1	3000.00	3000		
		合计					23000		

工程量计算表

工程名称:温岭市铁路新区金水河、白居沈河河道拓浚工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	计算式	工程数量	备注
1		金水河					
1.1	500101002001	一般土方开挖	河道土方拓浚,机械开挖,小型自卸车运距2km	m3	6366	6366.00	
2		白居沈河					
2.1	500101002002	一般土方开挖	河道土方拓浚,机械开挖,挖机翻挖就近堆放平整	m3	5968	5968.00	
3		其他					
3.1	500101013001	植被清理	地表树木砍伐、树兜挖除,并清运	项	1	1.00	
3.2	500108010001	打木桩	松木桩长6m,梢径12cm	根	200	200.00	
3.3	500114009001	草皮护坡	马尼拉满铺,养护期一年	m2	$4.11*243+2.53*(239+132)$	1937.36	